Construction de la ligne 7 - Delpharm Quetigny

Quetigny (21), France

Métiers : **Génie climatique**

Type de contrat : **Réalisation**

AXIMA UNE MARQUE DE EQUANS

Industrie

Informations Client

DELPHARM

Client	DELPHARM QUETIGNY
Maitrise d'oeuvre	ER2I Saint Ismier
Date de démarrage	2021
Date de livraison	2022
Montant	> 500k €

Chiffres clés

242 m2
Surface traitée pour la salle ISO7 et ISO5

31,100 m3/h
Débit brassé

3
CTA formant un caisson technique

Les enjeux client

- Réaliser les travaux entre 2 lignes de production en activité.
- Livrer des installations avec un haut niveau de qualité.
- Concilier les gros réseaux aérauliques avec les contraintes imposées par les sheds.

Nos solutions

- Mise en place d'une solution compacte rassemblant les 3 centrales Robatherm dans un caisson technique.
- Bien respecter les phasages des travaux pour réussir le projet.
- Anticipation des interventions, dialogue important avec les services du client.

Les bénéfices client

- Continuer la relation avec la même équipe depuis 3 opérations.
- Equipe à l'écoute du client.
- Gestion de la sécurité du chantier pour protéger le personnel de production du site.